


CONSILIUL JUDEȚEAN BISTRIȚA-NĂȘĂUD
DIRECȚIA INVESTIȚII, DRUMURI JUDEȚENE
Serviciul administrare drumuri județene

Nr. IIIB/ 5377 / 05.03.2024

Aprobat:

Administrator public

Florin Grigore Moldovan



CAIET DE SARCINI

**privind lucrările de execuție covor bituminos pe drumul județean
173, km 22+540 – 25+310,
Șoimuș – Ardan – Șieu (intersecția cu DJ154)**

I. OBIECTUL CAIETULUI DE SARCINI

Prezentul Caiet de sarcini stabilește condițiile de efectuare a lucrărilor de execuție covoare asfaltice bituminoase pe drumurile județene, nivelurile de calitate și condițiile tehnice necesare efectuării lucrărilor în condiții de eficiență și siguranță.

Tronsonul de drum județean pe care se va executa covor bituminos este DJ173, km 22+540 - 25+310, Șoimuș – Ardan – Șieu (intersecția cu DJ154).

Traseul de drum pe care urmează să se execute covorul bituminos este asfaltat, dar pe unele zone (porțiuni), acesta prezintă degradări sub forma de gropi de dimensiuni mici și medii, fisuri și crăpături longitudinale și transversale, burdușiri, deschidere rost longitudinal, faianțări pe suprafețe mici și medii.

Datorită creșterii traficului greu, urmare dezvoltării economice, a fenomenului de îngheț-dezghet care se manifestă în anotimpul rece pentru perioade lungi, a fenomenelor hidrometeorologice manifestate în aceste zone, suprafața carosabilă a fost și este supusă permanent acestor acțiuni care produc degradări de tipul celor menționate.

Pentru evitarea formării acestor degradări pe suprafața carosabilului se impune efectuarea unor lucrări care constau în regenerarea suprafeței

carosabilului in vederea prelungirii duratei de exploatare, a îmbunătățirii suprafeței de rulare și a reparării defecțiunilor existente.

Prin așternerea unui covor se evită execuția anuală a lucrărilor de întreținere curentă (plombări gropi, colmatări fisuri și crăpături, reparații rost longitudinal), lucrări care, pe lângă faptul că sunt costisitoare și migăloase rezolvă repararea numai a celor existente la momentul dat și nu evită degradarea întregii suprafețe a carosabilului.

Prezentul Caiet de sarcini a fost elaborat spre a servi drept documentație tehnică și de referință in stabilirea condițiilor specifice de efectuare a lucrărilor de remedieri și face parte integrantă din documentația necesară achiziționării acestor tipuri de lucrări specifice.

Prezentul Caiet de sarcini conține specificațiile tehnice care definesc caracteristicile referitoare la nivel calitativ, tehnic și de performanță precum și siguranța in exploatare.

II. ACTIVITĂȚI ȘI LUCRĂRI DE EXECUȚIE

Durata contractului și implicit perioada de execuție a lucrărilor este de maxim 2 luni, de la Ordinul de începere a execuției lucrărilor. Perioada minimă de garanție a lucrărilor (notificare a defectelor) este de minim 36 luni.

In condițiile legislației in vigoare și a condițiilor specifice din prezentul Caiet de sarcini prestatorul va executa lucrări care constau în:

- Lucrări de terasamente – Pregătirea platformelor
- Frezare imbrăcăminți asfaltice
- Lucrări de refacere acostamente – Reprofilare cu piatră spartă a acostamentelor - 10 cm grosime
- Execuție imbrăcăminți bituminoase executate la cald:
 - Amorsarea suprafețelor
 - Execuție strat BAD 22,4 - 6 cm grosime, pentru preluarea denivelărilor
 - Execuție strat BA 16 - 4 cm grosime
- Marcaj rutier longitudinal

Vopseaua utilizata la execuția marcajelor rutiere prevazuta in prezentul caiet de sarcini va fi vopsea pe bază de solvent organic cu uscare la aer de culoare albă ,care formează pelicula prin uscare la aer. Vopseaua de marcaj se aplică pe partea carosabilă, urmată imediat de pulverizarea pe suprafața acesteia a microbilelor sau a bilelor mari de sticlă. Pulverizarea cu microbile sau cu bile mari se execută pe suprafața de vopsea proaspăt aplicată, pentru a asigura o buna fixare a acestora.

Calitatea vopselei și timpul de uscare a marcajelor se apreciază pe baza datelor furnizate de producător. Grosimea peliculei umede va fi de minim 600 micrometri .

- Curățare șanțuri

Realizarea lucrărilor se va efectua conform prevederilor "Normativul privind lucrările de întreținere și reparare a drumurilor publice" indicativ **AND 554-2002**, a reglementărilor tehnice și standardelor din domeniu în vigoare.

III. EXECUȚIA LUCRĂRILOR

Începerea lucrărilor se va face după emiterea Ordinului de începere a execuției lucrărilor.

Obiectul contractului ce rezultă din această achiziție este execuție covor bituminos pe DJ 173, km 22+540 – 25+310, Șoimuș - Ardan - Șieu (intersecția cu DJ154), identificate în Lista de cantități și include:

- achiziționarea tuturor materialelor și produselor necesare, a tuturor utilajelor, mijloacelor și echipamentelor (inclusiv orice utilaj de ridicare sau manipulare) necesare pentru execuția lucrărilor;
- transportul la șantier a oricăror materiale, utilaje, componente și echipamente de lucru, a oricărui mijloc normal sau extraordinar necesar pentru execuția lucrărilor;
- orice testare și testele relevante, așa cum sunt aceste testări și teste solicitate prin legislația și reglementările în domeniul sistemului de asigurare a calității în construcții;
- întreținerea normală a lucrărilor până la predarea acestora către Autoritatea Contractantă.

Termenii și condițiile contractului includ și o garanție pentru execuția lucrărilor de minim 36 de luni.

IV. CERINȚE ORGANIZATORICE MINIME

Prestatorul lucrărilor va asigura următoarele:

- Respectarea reglementărilor legale în vigoare privind operațiunile de întreținere, reparații și amenajări necesare la drumurile județene (autorizarea operatorului în cauză, tehnologii și proceduri de lucru, baza tehnico-materială, personal utilizat, etc.);
- Numărul și tipul de utilaje, instalații și alte mijloace necesare realizării lucrărilor de remediere și activităților specifice care satisfac condițiile impuse privind starea drumurilor, siguranța circulației și protecția mediului;
- Numărul de utilaje, mijloace de transport și forța de muncă pentru efectuarea lucrărilor de completare și remediere a defecțiunilor;
- Spații adecvate pentru parcarea utilajelor și pentru dispunerea personalului în cadrul pregătirilor în vederea intervențiilor;
- Respectarea reglementărilor legale în vigoare privind omologarea, înmatricularea/inregistrarea și efectuarea inspecțiilor și reviziilor tehnice periodice pentru utilajele și mijloacele de transport utilizate;
- Personal calificat și vehicule de intervenție operative;

- Respectarea prevederilor legale in vigoare privind angajarea, desemnarea, pregătirea profesională, examinarea medicală și psihologică a persoanelor care sunt angajate in efectuarea activităților și lucrărilor de întreținere drumuri județene;
- Respectarea legislației in vigoare privind protecția muncii, protecția mediului și prevenirea și combaterea incendiilor;
- Alte condiții specifice stabilite de Consiliul Județean și de alte autorități de reglementare;
- Cerințele din prezentul Caiet de sarcini sunt obligatorii pentru ofertanți, astfel că nerespectarea acestora atrage după sine declararea ofertei ca fiind neconformă.

CERINTE MINIME DE ASIGURARE CU PERSONAL

Pentru activitățile cuprinse în cadrul contractului, Antreprenorul va numi următorul personal conform legislației în vigoare:

1) Șef de șantier (inginer constructor specializare CFDP) care va relaționa direct cu personalul Autorității Contractante responsabil de executarea Contractului

Acesta este responsabil de organizarea și supravegherea tuturor activităților realizate de Antreprenor pe șantier. Șeful de șantier trebuie să fie permanent prezent pe șantier când se realizează activități și trebuie să poată informa reprezentantul Autorității Contractante în orice moment despre situația de pe șantier. În cazul în care șeful de șantier nu poate fi prezent, acesta va fi înlocuit cu înștiințarea prealabilă a Autorității Contractante.

Principalele sarcini ale Șefului de șantier în cadrul Contractului sunt:

- să fie singura interfață cu Autoritatea Contractantă în ceea ce privește activitățile de pe șantier;
- să fie responsabil de gestionarea tehnică și operațională a activităților de pe șantier, împreună cu aspectele organizaționale;
- să contribuie cu experiența sa tehnică prin prezentarea de propuneri potrivite ori de câte ori este necesar pentru execuția corespunzătoare a lucrărilor;
- să gestioneze și să supravegheze toate activitățile desfășurate pe șantier;
- să fie prezent în timpul tuturor activităților desfășurate pe șantier;
- să actualizeze toate documentațiile necesare execuției lucrărilor, inclusiv Cartea tehnică a construcției;
- să actualizeze calendarul de desfășurare a activităților și jurnalul de șantier;
- să gestioneze implementarea planurilor de control al calității pentru toate lucrările din șantier;

- să fie responsabil de toate aspectele privind sănătatea și de siguranța personalului Antreprenorului de pe șantier;
- să fie responsabil de aspectele de mediu ale lucrărilor în conformitate cu cerințele contractuale.

2) Responsabil Tehnic cu Executia autorizat în domeniul „2.1. Construcții rutiere și drumuri”

Responsabilii tehnici cu execuția autorizați răspund, conform atribuțiilor ce le revin, pentru:

- realizarea nivelului de calitate corespunzător cerințelor fundamentale aplicabile lucrărilor de construcții pentru care sunt angajați, precum și în cazul neasigurării din culpa lor a realizării nivelului calitativ al lucrărilor prevăzut în proiecte, caiete de sarcini și în reglementările tehnice în construcții în vigoare la momentul execuției lucrărilor;

- viciile ascuse ale construcției, ivite într-un interval de 10 ani de la recepția lucrării, precum și după împlinirea acestui termen, pe toată durata de existență a construcției, pentru viciile structurii de rezistență rezultate din nerespectarea normelor de proiectare și de execuție în vigoare la data realizării ei.

Responsabilii tehnici cu execuția lucrărilor de construcții au, în principal următoarele obligații și răspunderi:

- să permită execuția lucrărilor de construcții numai pe baza proiectelor și detaliilor de execuție verificate de specialiști verficatori de proiecte atestați;

- să verifice și să avizeze fișele și proiectele tehnologice, procedurile de realizare a lucrărilor, planurile de verificare a execuției, proiectele de organizare a execuției lucrărilor, precum și programele de realizare a construcțiilor, referitor la lucrările aferente exigențelor esențiale;

- să pună la dispoziția autorităților de reglementare și/sau de control în construcții, la solicitarea acestora, documentele întocmite în exercitarea obligațiilor ce le revin;

- să întocmească și să țină la zi registrul electronic de evidență a activității pentru lucrările de construcții pe care le coordonează tehnic și de care răspund;

- să se supună procedurii de Supraveghere a activității persoanelor autorizate.

Finalizarea lucrărilor și recepția la terminarea lucrărilor

Atunci când Contractantul consideră că a finalizat toate lucrările de șantier prevăzute de Contract, va notifica Autoritatea Contractantă care va verifica îndeplinirea tuturor obligațiilor contractuale.

După terminarea verificărilor, Autoritatea Contractantă și Contractantul vor semna Procesul verbal de recepție la terminarea lucrărilor.

Semnarea Procesului verbal de recepție la terminarea lucrărilor de Autoritatea Contractantă nu îl exonerează pe Contractant de orice obligație contractuală sau legală referitoare la garanția lucrărilor și a materialelor sau la orice defect a lucrărilor sau materialelor.

Materiale utilizate la executia lucrarilor

Materialele utilizate la execuția lucrărilor vor fi cele specificate prin deviz. Se vor prezenta documente care să ateste calitatea și proveniența acestora conform prevederilor H.G. nr. 668/2017. Înainte de punerea în operă se vor face verificări vizuale, materialele necorespunzătoare vor fi înlăturate.

Cerințele tehnice de calitate pentru materiale, prepararea, transportul și punerea în operă a amestecurilor asfaltice vor respecta normativele și instrucțiunile tehnice în vigoare la data ofertării.

Măsuri de tehnică a securității muncii, apărarea împotriva incendiilor și protecția mediului

Pe toată perioada de execuție a lucrărilor se vor respecta prevederile din actele normative în vigoare privind protecția muncii și prevenirea și stingerea incendiilor.

- Legea 319/2006 - privind securitatea și sănătatea în muncă;
- Legea 307/2006 - privind apărarea împotriva incendiilor;
- O.U.G. 195/2005 - Protecția mediului;
- Ordin nr. 1112/411 al M.I./M.T./2002 - Norme metodologice privind condițiile de închidere a circulației și de instituire a restricțiilor de circulație în vederea executării de lucrări în zona drumului public.

Beneficiarul va fi informat despre orice eveniment de mediu produs în locațiile proprii în timpul executării contractului. Executantul trebuie să evite orice agresiune asupra mediului prin poluarea apei, aerului, solului cu deșeuri, produse petroliere sau alte materiale periculoase, prin depășiri ale nivelului de zgomot admis. După încheierea lucrărilor, executantul va asigura curățenia la locul de muncă.

Documentele care se întocmesc de către executant pe parcursul derulării contractului sunt următoarele:

1. Situație de plată a lucrărilor efectuate vizată de personalul de răspundere;
2. Jurnal de activitate zilnică, însoțit de următoarele:
 - tabel de măsurători privind lucrările executate, cantități, sector;
 - bon de cântar electronic pentru materiale (mixtură asfaltică, material de masă);
 - documente care atestă calitatea materialelor (declarații de conformitate, certificate de calitate, rapoarte de încercări, etc.);

3. Proces verbal de recepție la terminarea lucrărilor conform Metodologie privind efectuarea recepțiilor de întreținere și reparare curentă drumuri și poduri – ind. AND 514/2022.

Pentru fiecare categorie de lucrări executantul va întocmi situații de lucrări, situații care vor fi verificate cantitativ și calitativ pe teren de către reprezentanții beneficiarului.

Executantul este răspunzător de corectitudinea și exactitatea datelor înscrise în situațiile de lucrări.

În baza datelor consemnate se vor întocmi situații de plată a lucrărilor efectuate.

Aceste situații de lucrări însușite de reprezentanții beneficiarului stau la baza decontării lucrărilor.

Documentele primare se vor păstra și arhiva în conformitate cu prevederile legale privind păstrarea documentelor respective, la furnizor pentru a fi puse la dispoziția beneficiarului și a organelor de control abilitate ori de câte ori este nevoie.

Responsabilități referitoare la realizarea efectivă a lucrărilor în cadrul Contractului

Antreprenorul este responsabil să pună în operă toate lucrările care fac obiectul investiției.

Antreprenorul va desfășura activități numai în limitele Șantierului și în alte zone auxiliare care pot fi obținute de către Antreprenor.

Pe parcursul executării Contractului, Antreprenorul va depozita sau îndepărta orice Utilaj propriu sau exces de materiale. Antreprenorul va curăța și înlătura de pe Șantier orice moloz, resturi care nu mai sunt necesare.

Antreprenorul se va asigura că toate Materialele și Echipamentele aduse pe Șantier sunt în conformitate cu prevederile Contractului.

Antreprenorul este responsabil de producerea și aprovizionarea Echipamentelor și Materialelor necesare execuției Lucrărilor, în timp util.

Responsabilități legate de securitatea și sănătatea în muncă pe durata execuției lucrărilor pe șantier

Contractantul va respecta cerințele minime privind securitatea și sănătatea în muncă ale Autorității Contractante specificate în Contract, cu luarea în considerare a prevederilor HG nr. 300/2006 cu modificările și completările ulterioare.

Modul de prezentare al propunerii tehnice

Propunerea tehnică trebuie să demonstreze că Ofertantul a înțeles corect cerințele din Caietul de Sarcini și că metodologia propusă este corespunzătoare pentru obținerea asigurării calității Lucrărilor. Propunerea

tehnica elaborata de ofertant va respecta in totalitate cerințele prevăzute in caietul de sarcini.

Propunerea tehnica va cuprinde:

1. Lista de cantitati, fără valori;

2. Pe baza cantităților din documentatie ofertantii vor prezenta Listele cu cantitatile de lucrari, formularele, extrasele de resurse materiale, manopera, utilaj si transport fara valori, completate in conformitate cu Hotararea nr. 907/2016 folosind incadrările in articolele de deviz F1, F2, F3(C5), Anexa 1 la formular F3(C6) cu nominalizarea furnizorilor conform cap de tabel, Anexa 2 la formular F3(C7), Anexa 3 la formular F3(C8), Anexa 4 la formular F3(C9), intocmite pe categorii de lucrari, respectiv devize.

La recapitulatia devizului se vor folosi coeficientii stabiliti de lege si coeficientii proprii ai ofertantului.

3. Prezentarea modalitatii de asigurare a accesului la specialistii necesari si obligatorii in vederea verificarii nivelului de calitate corespunzator cerintelor fundamentale aplicabile lucrarilor cuprinse in obiectul contractului, in conformitate cu prevederile Legii 10/1995 si a altor legi incidente.

4. Declaratie referitoare la obligatiile relevante din domeniul mediului, social si al relatiilor de munca. Instituțiile competente de la care operatorii economici pot obține informații detaliate privind reglementările obligatorii în domeniile mediului, social și al relațiilor de muncă, stabilite prin legislația adoptată la nivelul Uniunii Europene, legislația națională, prin acorduri colective sau prin tratatele, convențiile și acordurile internaționale în aceste domenii, care trebuie respectate pe parcursul executării contractului de achiziție publică:

- Ministerul Mediului, Apelor și Pădurilor: www.mmediu.ro

- Ministerul Muncii, Familiei, Protecției Sociale și Persoanelor Vârstnice: www.mmuncii.ro

- Inspekția muncii: www.inspectmun.ro

In cazul unei asocieri, aceasta declaratie va fi prezentata in numele asocierii de catre asociatul desemnat lider.

5. Declaratie de acceptare a conditiilor contractuale (Autoritatea contractanta a stabilit clauzele contractuale obligatorii pe care ofertantul trebuie sa si le însușească la depunerea ofertei si pe care nu le poate negocia. Ofertantii au dreptul sa propuna amendamente odata cu oferta, privind modificarea Clauzelor contractuale specifice pe care le-a stabilit Autoritatea contractanta. Propunerile ofertantilor de modificare a clauzelor contractuale pe care le-a stabilit Autoritatea contractanta in cadrul documentatiei de atribuire, trebuie sa nu fie in mod evident dezavantajoase pentru aceasta din urma).

In cazul unei asocieri, aceasta declaratie va fi prezentata in numele asocierii de catre asociatul desemnat lider.

Oferta financiară

Ofertantul va întocmi oferta financiară luând în considerare toate operațiunile care intervin în procesul tehnologic de execuție a lucrărilor.

Oferta are caracter ferm și obligatoriu din punct de vedere al conținutului pe toată perioada de valabilitate, trebuie să fie semnată pe proprie răspundere de către ofertant sau de către o persoană împuternicită legal de acesta. Pretul total din formularul de oferta se va exprima în lei, cu și fără TVA și nu poate fi modificat pe perioada de valabilitate a acesteia de 90 zile.

În cazul unei discrepante între pretul unitar și pretul total se va lua în considerare pretul unitar.

Oferta financiară cuprinde:

1. Formular de oferta
2. Anexa la Formularul de oferta – Formularul Anexa 1 la Caietul de Sarcini cu valori
3. Listele cu cantitățile de lucrări, formularele, extrasele de resurse materiale, manopera, utilaj și transport **cu valori**, completate în conformitate cu Hotărârea nr. 907/2016 folosind încadrările în articolele de deviz F1, F2, F3(C5), Anexa 1 la formular F3(C6) cu nominalizarea furnizorilor conform cap de tabel, Anexa 2 la formular F3(C7), Anexa 3 la formular F3(C8), Anexa 4 la formular F3(C9), întocmite pe categorii de lucrări, respectiv devize.

La recapitulatia devizului se vor folosi coeficientii stabiliți de lege și coeficientii proprii ai ofertantului.

Dispoziții finale

Pentru activitățile pe care le desfășoară, Executantul este singurul responsabil de respectarea legislației în vigoare privind normele de protecție a mediului, tehnica securității muncii și a normelor de prevenire și stingere a incendiilor.

Documentele primare utilizate vor fi cele agreate de beneficiar, (conform Notei Comune, anexă la contract), se vor procura de către contractant și vor fi supuse după completare pentru verificare și confirmare reprezentanților beneficiarului.

Documentele primare se vor păstra și arhiva în conformitate cu prevederile legale privind păstrarea documentelor respective, la furnizor pentru a fi puse la dispoziția beneficiarului și a organelor de control abilitate ori de câte ori este nevoie.

În baza datelor consemnate în documentele primare și certificate de către reprezentanții beneficiarului, se vor întocmi centralizatoare ale prestațiilor real executate. Aceste centralizatoare, însușite de reprezentantul Consiliului Județean stau la baza decontării prestațiilor. Aceste documente se vor întocmi în trei exemplare ce vor fi acceptate sub semnătură de către

reprezentantul Consiliului Judetean si însușite sub semnătură de conducerea Consiliului Judetean, pentru verificare si întocmirea formelor de plată.

Pe toata durata de indeplinire a contractului , prestatorul poarta toata raspunderea pentru eventualele accidente, pagube sau efecte negative ca urmare a nerespectarii prevederilor prezentului caiet de sarcini;

La notificarea scrisa a achizitorului, executantul are obligatia de a inlocui persoanele care, nu furnizeaza serviciile inscrise in in contract;

In cazul in care, urmare controlului efectuat de persoane abilitate se constata ca prestatorul a incasat unele sume necuvenite de la beneficiar, acesta are obligatia sa le restituie in timpul stabilit prin actele de control. In cazul in care sumele necuvenite nu vor fi returnate beneficiarului in timpul prevazut in actele de control, acesta din urma va avea dreptul sa execute garantia de buna executie iar daca aceasta nu este acoperitoare beneficiarul va formula actiune in instanta prin care va pretinde recuperarea sumelor neincasate.

Achizitorul are obligatia de a pune la dispozitia prestatorului orice informatii pe care acesta le considera necesare pentru indeplinirea contractului si are dreptul de a controla, verifica si masura prestatii efectuate.

Criteriul de atribuire

Pretul ofertei

Prețul cel mai scăzut.

Modalități de plată

Situația de plată se va depune la sediul Autorității Contractante spre verificare și aprobare.

Plata lucrărilor executate în cadrul prezentului contract se va realiza în baza facturii transmise de Antreprenor, a Procesului-verbal de recepție a lucrărilor, în maxim 30 de zile de la data transmiterii în sistemul RO e-Facturare și înregistrarea ei la achizitor.

**Director executiv,
Ciprian Ceclan-Oprea**

**Șef serviciu,
Victor Poienar**

Intocmit Victor Poienar/ 1ex